

EL AYUNTAMIENTO INFORMA:

OBRAS DE ASFALTADO EN LA CALLE DOCTOR CALERO, ENTRE AVDA DE ESPAÑA Y DOCTOR MARAÑÓN

Calendario previsto

Inicio de los **trabajos previos**: miércoles, 20 de julio

Inicio de los **trabajos de fresado**: 3 de agosto

Inicio de los **trabajos de asfaltado**: 8 de agosto

Finalización estimada de las obras: 17 de agosto (el tráfico se restablecerá completamente el 11-12 de agosto, a falta de la señalización horizontal)

Ámbito: Doctor Calero, en el tramo comprendido entre Avda. de España y Doctor Marañón, incluida la glorieta de conexión de Dr. Calero con Dr. Marañón.

Trabajos previos al asfaltado: poner a la altura adecuada todas las tapas de los registros existentes, así como las rejillas de los imbornales. Renovación de las tapas de la red de saneamiento municipal.

Además, con carácter previo al asfaltado, será preciso reparar algunos blandones existentes en la calzada y se repararán los bordillos más defectuosos. Para ello se ocuparán ciertas zonas de aparcamiento y, puntualmente, se cortará el tráfico en alguna de las calles perpendiculares, al quedar la tapa situada en la zona de paso de vehículos.

Trabajos de fresado del pavimento actual: desde ese momento, y hasta la finalización de las obras, la calle Dr. Calero quedará configurada con un **único sentido de circulación que será Dr. Marañón hacia Avda. de España**. Los accesos a la zona desde Ctra. Plantío deberán resolverse a través de Avda. de España.

En **primera fase** se actuará en el carril de subida (Avda. de España -> Dr. Marañón). Se verán afectadas las entradas a las calles Perú e Islas Filipinas, así como las incorporaciones desde Puerto Rico, Reyes Católicos e Iglesia. En el caso de Reyes Católicos, se intentará no establecer un corte permanente para intentar minimizar la afección. En la fase de trabajos en la glorieta de Dr. Calero y Dr. Marañón, será preciso afectar puntualmente el acceso a la calle Oriente.

En **segunda fase** se actuará en sentido bajada (Dr. Marañón->Avda. de España) manteniendo el sentido de tráfico de la fase anterior. Se verán afectadas las entradas a las calles Sta. María de la Cabeza y Benavente, así como las incorporaciones desde Hernán Cortés.

Trabajos de asfaltado. La secuencia de ejecución será la inversa a la descrita para los trabajos de fresado. Las afecciones serán las mismas.

Todos los trabajos, a excepción de la señalización horizontal, se realizarán en horario diurno intentando evitar los ruidos que impidan el descanso de los vecinos.